

Reaktionsmønstre ved fund af nye pesticider og øvrige organiske mikroforureninger.

Da der løbende kommer nye trusler mod vores drikkevand, i form af pesticider og øvrige organiske mikroforureninger, har Birkerød vandforsyning udarbejdet dette dokument, som beskriver vores reaktionsmønstre. Forløbet følger de 4 faser beskrevet i beredskabsplanen.

Fase 1 Foranalyse

Ved mistanke om forurening af kildeplads eller borer, vurderes det sundhedsmæssige, omfang og konsekvens.

Der udtages analyse på kildepladsniveau. Såfremt der er målt stof over detektionsgrænsen, udtages der prøver på boringsniveau.

Er niveauet i analyserne for den enkelte boring under grænseværdien i.h.t. B-parametrene i gældende drikkevands bekendtgørelse, og over detektionsgrænsen fortsættes driften med skærpet tilsyn efter aftale med tilsynsmyndigheden.

Er niveauet over, tages boringen ud af drift, indtil risikovurdering er foretaget, fremtidig drift af boringen aftales med tilsynsmyndigheden.

Fase 2 alarmering og information

Information via hjemmeside etc. efter aftale med tilsynsmyndigheden.

Information til bestyrelse.

Fase 3 Genopretning af vandforsyning

Kildesporing i samarbejde med myndighed.

Fastlæggelse af

indvindingsstrategi for overholdelse af kravene i gældende drikkevands bekendtgørelse

Opdatering af kontrolprogram.

Fase 4 Afslutning, dokumentation og evaluering.

Evaluering.